



## مروری بر سیر تحول فناوری بتن پیش‌ساخته؛ تسریع تولید و بهره‌وری، بهبود دوام و چشم‌انداز آینده

فتاح پیرویان<sup>۱</sup>، امیرحسین محرر<sup>۲\*</sup> و محمد جهانی<sup>۳</sup>

۱- دکترای عمران، رئیس هیئت مدیره کارخانه فناوری بتن پیش‌ساخته شیراز اسکان و شرکت مهندسی سازان، شیراز

۲- هیئت علمی گروه عمران، دانشگاه ملی مهارت تهران، مشاور عالی واحد بتن و کامپوزیت کارخانه فناوری بتن پیش‌ساخته شیراز اسکان، شیراز

۳- کارشناس ارشد مهندسی عمران، دانشگاه هرمزگان، کارشناس ارشد بتن و کامپوزیت کارخانه فناوری بتن پیش‌ساخته شیراز اسکان، شیراز

amoharrer@nus.ac.ir

### چکیده

بتن پیش‌ساخته به‌عنوان نوآوری مهم در صنعت ساخت‌وساز، تفاوت‌های اساسی با بتن معمولی (ساخت درجا) دارد. این فناوری امکان تولید و عمل‌آوری قطعات یکنواخت در شرایط کنترل‌شده و تحت نظر متخصصان را فراهم کرده و سپس قطعات به محل پروژه منتقل می‌شوند. استفاده از این روش موجب صرفه‌جویی چشمگیر در زمان، بهینه‌سازی بهره‌وری نیروی انسانی و تجهیزات، و کاهش ضایعات مصالح شده و کارایی پروژه‌ها را افزایش می‌دهد. از منظر پایداری، بتن پیش‌ساخته نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی و اقتصادی دارد. تولید متمرکز قطعات، کاهش تردد تجهیزات سنگین و مصرف انرژی، و بهینه‌سازی فرآیندها، باعث کاهش محسوس ردپای کربنی پروژه‌ها می‌شود. به همین دلیل، این فناوری هم در پروژه‌های بزرگ مانند پل‌ها و برج‌ها و هم در پروژه‌های کوچک نظیر مجتمع‌های مسکونی و تجاری کاربرد گسترده‌ای یافته است. چشم‌انداز آینده نشان می‌دهد که با گسترش فناوری‌هایی مانند اتوماسیون تولید، طراحی اتصالات هوشمند و واقعیت افزوده در نصب، همراه با توسعه بتن‌های پیشرفته همچون بتن‌های خودتراکم، کاربرد بتن پیش‌ساخته بیش از پیش افزایش خواهد یافت. این تحقیق روندی را بررسی می‌کند که نویدبخش کاهش زمان اجرا و بهره‌وری، افزایش دوام و ارتقای کیفیت ساخت‌وساز در دهه‌های آینده است.

**کلمات کلیدی:** فناوری بتن پیش‌ساخته، دوام سازه‌ای، بهینه‌سازی مصالح، بهره‌وری ساخت

### ۱- مقدمه

سیر تحول فناوری بتن پیش‌ساخته از اوایل قرن بیستم آغاز گردید و با گذشت دهه‌ها، با اتکا به روش‌های صنعتی قالب‌گیری و اتوماسیون نظیر ویراتورهای پیشرفته و خطوط نقاله خودکار، زمان چرخه تولید از چند روز به تنها چند ساعت کاهش یافته است. هم‌زمان، افزودنی‌هایی مانند میکروسیلیس، الیاف فولادی یا پلی‌پروپیلن و ترکیبات پلیمری، دوام سازه‌ها را از طریق افزایش مقاومت در برابر خزش، ترک‌خوردگی و خوردگی آرماتورها به‌طور چشمگیری ارتقاء داده‌اند. استانداردهای فرایندسازی فرایندها و پذیرش مقررات بین‌المللی، همراه با آزمون‌های غیرمخرب، یکنواختی ابعاد و خواص مکانیکی قطعات را تضمین می‌کند. در افق پیش‌رو، ادغام مدل‌سازی اطلاعات ساختمان با تولید مدولار، چاپ سه‌بعدی قطعات بتنی و سیستم‌های پایش سلامت سازه مبتنی بر اینترنت اشیا، همراه با توسعه بتن‌های سبز مبتنی بر پوزولان‌های جایگزین، افق‌های نوینی از نوآوری را در مهندسی عمران می‌گشاید [۱و۲].

### ۱-۱- بتن پیش‌ساخته و تفاوت‌های آن با بتن معمولی (ساخت درجا در کارگاه)

بتن پیش‌ساخته به قطعات یا المان‌های بتنی گفته می‌شود که در کارخانه‌های تخصصی و تحت کنترل دقیق شرایط محیطی قالب‌گیری، تکنولوژی‌های جدید عمل‌آوری و شیوه‌های نوین کنترل کیفیت از ابتدای ورود مصالح و متریکال‌های خام تا خروج محصولات نهایی می‌شوند و سپس به محل اجرای پروژه منتقل می‌گردند. در مقابل، بتن معمولی مستقیماً در محل اجرا با قالب‌گیری و عمل‌آوری موضعی تولید می‌شود که به دلیل تأثیر مستقیم شرایط محیطی (دمای هوا،



رطوبت و باد) بسیار محتمل است برخی خواص مکانیکی، قالب‌گیری و یکنواختی خود را از دست بدهد و ترک‌های ریز در سطح و عمق ایجاد کند [۳]. همچنین نیاز به نیروی کار ماهر بیشتر، زمان عمل‌آوری طولانی‌تر و ضایعات مصالح بالاتر از معایب آن است. در بتن پیش‌ساخته، امکان بهبود یکنواختی ابعاد، مقاومت فشاری و کیفیت سطحی بالاتر فراهم بوده و اتصالات میان‌المان‌ها اغلب از طریق اتصالات مکانیکی یا شیمیایی استاندارد شده صورت می‌پذیرد، در حالی که بتن درجا به دلیل تغییرات دمایی، رطوبتی و شرایط سایت ممکن است دچار ناهمگونی ساختاری، ترک‌های بنیادین و کاهش دوام شود. علاوه بر این، مقاطع پیش‌ساخته می‌توانند بارگذاری چندمرحله‌ای قالب را بهینه کرده، نیاز به نیروی کار ماهر در محل نصب را کاهش داده و با استفاده از قالب‌های چندزبانه و سیستم‌های مکانیزه پیمایش، بازدهی تولید را به‌طور چشمگیری افزایش دهند [۳].

## ۱-۲- مزایای استفاده از بتن پیش‌ساخته در پروژه‌های ساختمانی (صرفه‌جویی در زمان، کاهش هزینه‌ها، کاهش ضایعات)

استفاده از بتن پیش‌ساخته در پروژه‌های ساختمانی منجر به تسریع قابل توجه در زمان اجرا می‌شود، چرا که تولید موازی قطعات در کارخانه در یک بستر یا سایت از قبل چک و مهندسی شده، به‌طور هم‌زمان تحت کنترل کیفیت دقیق نیز انجام می‌پذیرد. مطالعات نشان می‌دهند که سیستم‌های مدولار و پیش‌ساخته می‌توانند زمان ساخت را بین ۲۰ تا ۵۰ درصد کاهش دهند و به‌جای ماه‌ها، پروژه‌ها را در عرض هفته‌ها تکمیل کنند. علاوه بر این، کاهش هزینه‌ها ناشی از اقتصاد مقیاس در تولید انبوه، کاهش نیاز به نیروی کار ماهر و کاهش محل‌های عملیات بتن‌ریزی است؛ به طوری که جایگزینی بتن درجا با قطعات پیش‌ساخته می‌تواند هزینه‌های مواد و اجرا را تا حدود ۴۴-۷۱ درصد کاهش دهد. در نهایت، کاهش ضایعات ساختمانی یکی دیگر از مزایای بارز است؛ در فرایند تولید کنترل‌شده در کارخانه، ضایعات مواد تا ۸۳/۲ درصد نسبت به روش‌های سنتی کمتر می‌شود که این امر هزینه‌های مرتبط با دفع ضایعات را تا ۴۷/۹ درصد کاهش می‌دهد [۴]. همچنین، هرگونه بتن اضافی در مرحله تولید به‌راحتی بازیافت شده و مجدداً در چرخه تولید وارد می‌گردد، امری که ضمن حفظ محیط زیست، مصرف منابع اولیه را بهینه می‌سازد. این چهار مزیت کلیدی شامل: زمان کمتر، کیفیت برتر، هزینه کمتر، دوست‌دار محیط زیست در مجموع، بتن پیش‌ساخته را به گزینه‌ای برتر برای پروژه‌های با اهداف اقتصادی و زیست‌محیطی تبدیل کرده است. جدول شماره ۱ مزایای استفاده از بتن پیش‌ساخته را بیان می‌کند. مزایای استفاده از بتن پیش‌ساخته در جدول شماره ۱ ارائه شده است.

جدول ۱- مزایای بتن پیش‌ساخته

ردیف	توضیحات	مزیت
۱	تولید هم‌زمان اجزای بتن در کارخانه در حالی که عملیات‌های زمینی در محل پروژه انجام می‌شود.	صرفه‌جویی در زمان
۲	قطعات آماده پس از حمل به محل به سرعت نصب می‌شوند، در نتیجه زمان ساخت کاهش می‌یابد.	نصب سریع‌تر
۳	نیاز کمتر به کارگر در محل پروژه به دلیل آماده بودن قطعات.	کاهش هزینه‌های نیروی انسانی
۴	استفاده مکرر از قالب‌ها در کارخانه باعث کاهش هزینه‌های قالب‌بندی می‌شود.	کاهش هزینه قالب‌بندی
۵	تولید کنترل‌شده در کارخانه باعث کاهش هدررفت بتن، آب، سیمان و دیگر مصالح می‌گردد.	کاهش ضایعات مصالح
۶	تولید در محیط کنترل‌شده باعث کاهش گردوغبار و سر و صدای ناشی از عملیات‌های عمرانی می‌شود.	کاهش آلودگی محیطی
۷	کنترل کیفی دقیق در کارخانه منجر به تولید اجزای مقاوم‌تر و بادوام‌تر می‌شود.	بهبود کیفیت نهایی
۸	پیش‌ساختگی در کارخانه موجب کاهش وابستگی به شرایط جوی در زمان ساخت می‌شود.	عدم وابستگی مشکلات آب‌وهوایی

## ۲- تأثیر بتن پیش‌ساخته بر انواع ساخت و ساز پایدار

### ۱-۲- تأثیر بتن پیش‌ساخته بر پایداری زیست‌محیطی و اقتصادی ساخت‌وساز

بتن پیش‌ساخته به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی در تحقق ساخت‌وساز پایدار، نقش قابل توجهی در کاهش اثرات زیست‌محیطی و بهینه‌سازی اقتصادی پروژه‌ها ایفا می‌کند. برخلاف بتن درجا که با مصرف بالای منابع، تولید حجم زیادی از ضایعات و تکیه بر فرآیندهای زمان‌بر همراه است، بتن پیش‌ساخته در محیط کارخانه‌ای با فرآیندهای مهندسی شده، امکان استفاده بهینه از مواد خام، کنترل دقیق مصرف انرژی، و کاهش گازهای گلخانه‌ای را فراهم می‌آورد. مطابق پژوهش‌های گذشته، تولید صنعتی قطعات پیش‌ساخته می‌تواند تا ۸۳ درصد از ضایعات جامد ساختمانی بکاهد و با تسهیل بازیافت مصالح، از استخراج مجدد منابع معدنی جلوگیری نماید [۵].



## ۲-۲- روند استفاده از این نوع بتن در پروژه‌های بزرگ و کوچک

در سال‌های اخیر، روند استفاده از بتن پیش‌ساخته در پروژه‌های ساختمانی به‌طور چشمگیری افزایش یافته و نه تنها در پروژه‌های عظیم زیربنایی، بلکه در مقیاس‌های کوچکتر شهری و مسکونی نیز به کار گرفته می‌شود. در پروژه‌های بزرگ نظیر فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه‌آهن، پل‌های بزرگراهی، نیروگاه‌ها و مراکز لجستیکی، بتن پیش‌ساخته به دلیل امکان تولید انبوه با کیفیت بالا، زمان نصب کوتاه، و قابلیت کنترل دقیق خواص مکانیکی و دوام، انتخاب اول مهندسان و کارفرمایان است. برای نمونه، در پروژه‌های حمل‌ونقل ریلی یا آزادراه‌ها، قطعاتی نظیر تیرهای بتنی، دیوارهای حائل و دال‌های پیش‌ساخته به‌صورت استاندارد تولید شده و با کمترین وقفه در سایت نصب می‌شوند. از سوی دیگر، در پروژه‌های متوسط و کوچک مانند مجتمع‌های مسکونی، ساختمان‌های آموزشی، یا واحدهای صنعتی، روند استفاده از پنل‌های دیواری، پله‌های پیش‌ساخته، و اجزای مدولار سقف به‌ویژه در طرح‌های مسکن انبوه رشد قابل توجهی داشته است. این کاربردها اغلب به دلیل کاهش زمان اجرا، کاهش نیاز به نیروی انسانی ماهر در محل پروژه و نیز بهبود عملکرد حرارتی و صوتی در ساختمان‌ها ترجیح داده می‌شود. در عین حال، بسیاری از شرکت‌های کوچک نیز به واسطه تولید محلی، سرمایه‌گذاری اولیه پایین‌تر، و امکان سفارشی‌سازی محصولات پیش‌ساخته، وارد این بازار در حال گسترش شده‌اند. بنابراین، روند استفاده از بتن پیش‌ساخته به یک الگوی ترکیبی در پروژه‌های کلان و خرد تبدیل شده است که نویدبخش تحول جدی در صنعت ساخت‌وساز مدرن است [۷۶].


از منظر انرژی، چرخه عمر بتن پیش‌ساخته به‌واسطه کیفیت بالاتر، دوام بیشتر و کاهش نیاز به تعمیرات مکرر، مصرف انرژی عملیاتی ساختمان را در بلندمدت کاهش می‌دهد. تحلیل‌های در مطالعه موسسه نشان داده‌اند که پنل‌های بتنی پیش‌ساخته نسبت به نمونه‌های سنتی، ردپای کربنی کمتری دارند، به‌ویژه زمانی که با پوزولان‌های جایگزین یا سیمان‌های کم کربن تولید می‌شوند.

در بُعد اقتصادی، سیستم‌های پیش‌ساخته به‌دلیل کاهش زمان ساخت (تا ۵۰٪)، صرفه‌جویی در هزینه‌های نیروی انسانی، کاهش دوباره‌کاری‌ها و کنترل دقیق کیفیت، منجر به صرفه‌جویی کلان در بودجه پروژه‌ها، همچنین کاهش حمل‌ونقل مکرر و حذف بتن‌ریزی در محل، انتشار آلاینده‌های محلی را نیز به حداقل می‌رساند. از این‌رو، بتن پیش‌ساخته نه تنها ابزاری برای صنعتی‌سازی ساخت‌وساز، بلکه راهکاری مؤثر برای دستیابی به شاخص‌های معماری پایدار، زیست‌محیطی و اقتصادی محسوب می‌شود.

## ۲-۳- ارزیابی نقش بتن پیش‌ساخته در کاهش ردپای کربنی و دستیابی به ساخت‌وساز پایدار

بتن پیش‌ساخته به‌عنوان راهکاری صنعتی و مهندسی شده، نقش فزاینده‌ای در کاهش ردپای کربنی پروژه‌های ساختمانی دارد (شکل ۱). این نوع بتن با تولید در شرایط کارخانه‌ای تحت کنترل، نه تنها موجب بهینه‌سازی مصرف انرژی در فرآیند ساخت می‌شود، بلکه باعث کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی ناشی از تردد مکرر ماشین‌آلات، حمل مصالح و کارگاه‌های پرتعداد ساخت در محل می‌گردد. مطالعات چرخه عمر نشان می‌دهند که بتن پیش‌ساخته می‌تواند میزان انتشار CO<sub>2</sub> را در فاز ساخت تا ۳۰٪ کاهش دهد، به‌ویژه زمانی که با مواد جایگزین سیمان مانند خاکستر بادی یا سرباره همراه شود.

افزون بر این، فرآیند متمرکز تولید امکان استفاده حداکثری از مواد را با ضایعات حداقلی فراهم کرده و بازیافت پسماندها در محل تولید را تسهیل می‌نماید، در حالی که در ساخت درجا معمولاً درصد بالایی از بتن مصرف‌نشده و قالب‌بندی یک‌بار مصرف به زباله تبدیل می‌شود. همچنین کاهش نیاز به قالب‌های چوبی، کاهش مصرف آب برای عمل‌آوری در محل و بهینه‌سازی هندسی قطعات به کمک مدل‌سازی اطلاعات ساختمان، از دیگر عواملی هستند که به کاهش اثرات زیست‌محیطی کمک می‌کنند. این عوامل، به‌ویژه در مقیاس‌های بزرگ ساختمانی و زیربنایی، بتن پیش‌ساخته را به گزینه‌ای راهبردی در جهت تحقق ساخت‌وساز پایدار و پاسخگویی به اهداف اقلیمی بین‌المللی بدل کرده است.



شکل ۱. رد پای کربن در هر مرحله از چرخه‌ی عمر سازه‌ها

## ۲-۴- جنبه‌های پژوهشی و تحلیل جامع علمی بتن پیش‌ساخته

تحلیل علمی بتن پیش‌ساخته نشان می‌دهد که این فناوری، فراتر از یک روش اجرایی صرف، ظرفیت بالایی برای پژوهش‌های داده‌محور در حوزه ساخت‌وساز دارد. یافته‌های تجربی و مطالعات بین‌المللی حاکی از آن است که به کارگیری قطعات پیش‌ساخته در پروژه‌های انبوه‌سازی مسکن و زیرساختی، منجر به کاهش میانگین ۳۵ تا ۴۵ درصدی زمان ساخت در مقایسه با بتن درجا می‌شود. این کاهش زمان نه تنها چرخه اجرای پروژه را کوتاه می‌کند بلکه از منظر اقتصادی باعث کاهش هزینه‌های غیرمستقیم، شامل اجاره تجهیزات و دستمزد نیروی انسانی در بلندمدت، می‌شود. از نظر هزینه‌های مستقیم نیز، گرچه هزینه اولیه احداث کارخانه‌ها و تولید قطعات پیش‌ساخته بالاتر گزارش شده است، اما مطالعات تحلیلی چرخه عمر پروژه‌ها نشان می‌دهد که در مقیاس کلان، صرفه‌جویی ۸ تا ۱۲ درصدی در هزینه کل ساخت قابل دستیابی است، زیرا کاهش دوباره کاری‌ها، کاهش ضایعات مصالح و افزایش دقت اجرایی نقش جبرانی ایفا می‌کنند. در زمینه دوام و کیفیت مکانیکی، نتایج آزمایش‌های فشاری و دوام‌سنجی در شرایط کنترل‌شده کارخانه‌ای حاکی از دستیابی به مقاومت‌های فشاری یکنواخت‌تر در محدوده ۵۰ تا ۶۰ مگاپاسکال است، در حالی که بتن درجا به دلیل وابستگی به شرایط محیطی کارگاه، پراکندگی بیشتری در بازه ۳۵ تا ۵۰ مگاپاسکال نشان می‌دهد. از سوی دیگر، مطالعات خوردگی در محیط‌های کلریدی و سولفاتی بیانگر آن است که بتن پیش‌ساخته به دلیل تراکم بالاتر و کنترل بهتر عمل‌آوری، مقاومت قابل توجهی در برابر نفوذپذیری آب و یون‌ها دارد و می‌تواند عمر مفید سازه را تا ۲۰ سال نسبت به نمونه مشابه درجا افزایش دهد. این داده‌ها نشان می‌دهد که فناوری پیش‌ساخته نه تنها از نظر سرعت، بلکه از منظر عملکرد درازمدت نیز مزیت پژوهشی دارد.

با وجود این یافته‌ها، محدودیت‌های قابل توجهی نیز وجود دارد. هزینه اولیه بالای تأسیس کارخانه‌های تولید قطعات، محدودیت‌های حمل‌ونقل قطعات بزرگ، و نیاز به نیروی انسانی متخصص از جمله موانع اصلی توسعه گسترده این فناوری محسوب می‌شوند. تحلیل پژوهشی این چالش‌ها نشان می‌دهد که طراحی مدولار قطعات با ابعاد قابل حمل، به کارگیری فناوری BIM برای شبیه‌سازی و هماهنگی میان اجزای سازه و تأسیسات، و بهینه‌سازی زنجیره تأمین از طریق برنامه‌ریزی مرحله‌ای تولید و نصب، می‌تواند نقش کلیدی در کاهش این محدودیت‌ها ایفا کند. مطالعات موردی داخلی، مانند پروژه ۸۰۰۰ واحدی تهرانسر و برخی پروژه‌های راه‌آهن، فرصت مناسبی برای تحلیل عملکرد عملی بتن پیش‌ساخته فراهم کرده‌اند. داده‌های استخراج‌شده از این پروژه‌ها نشان می‌دهد که با وجود چالش‌های حمل‌ونقل و هزینه اولیه، استفاده از قطعات پیش‌ساخته توانسته است زمان اجرا را به‌طور متوسط ۴۰ درصد کاهش دهد و میزان ضایعات مصالح را تا ۲۵ درصد پایین آورد. چنین داده‌هایی، وقتی در چارچوب پژوهشی تلفیق شوند، امکان ارائه مدل‌های بهینه‌سازی و تدوین دستورالعمل‌های بومی



برای توسعه این فناوری در ایران را فراهم می‌آورند. از منظر زیست‌محیطی، تحلیل چرخه عمر (LCA) نشان می‌دهد که بتن پیش‌ساخته به دلیل شرایط کنترل‌شده تولید، دارای کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی در میزان انتشار CO<sub>2</sub> معادل در مرحله ساخت است. این یافته‌ها از نظر توسعه پایدار و کاهش اثرات زیست‌محیطی بسیار حائز اهمیت‌اند و مسیر پژوهش‌های آینده را به سمت همگرایی میان فناوری پیش‌ساخته و سیاست‌های سبز در صنعت ساختمان هدایت می‌کنند.

به طور کلی، ترکیب داده‌های کمی، تحلیل‌های آماری و مطالعات موردی داخلی و خارجی اثبات می‌کند که بتن پیش‌ساخته علاوه بر تسریع در فرآیند ساخت، از نظر دوام، هزینه چرخه عمر و اثرات زیست‌محیطی برتری‌های معناداری دارد. این دستاوردها نشان می‌دهد که مقاله حاضر صرفاً یک مرور توصیفی نیست بلکه با بهره‌گیری از یافته‌های پژوهشی، به ارائه یک چارچوب تحلیلی برای ارزیابی جامع فناوری پیش‌ساخته می‌پردازد و در نتیجه جایگاه آن را به عنوان یک پژوهش علمی تقویت می‌کند.

### ۳- ملاحظات کلی بتن پیش‌ساخته

#### ۳-۱- حمل و نقل و نصب قطعات پیش‌ساخته

یکی از مراحل حیاتی در فرآیند اجرای سازه‌های پیش‌ساخته، حمل و نقل و نصب دقیق اجزای تولید شده در کارخانه است. این مرحله تأثیر مستقیمی بر ایمنی، دوام، سرعت اجرا و هزینه نهایی پروژه دارد و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تجهیزات پیشرفته و هماهنگی کامل میان تیم‌های طراحی، تولید، لجستیک و اجرا است. در مرحله حمل‌ونقل، عواملی نظیر ابعاد هندسی، وزن و حساسیت قطعات بتنی بر انتخاب نوع وسیله نقلیه مؤثرند. برای این منظور از تریلرهای تخت، چندمحوره یا تلسکوپی با سامانه‌های تعلیق هوشمند استفاده می‌شود تا از انتقال ارتعاشات یا تنش‌های ناخواسته به قطعه جلوگیری شود [۷]. به کارگیری بست‌های کششی، تکیه‌گاه‌های نرم و ضربه‌گیرهای مهندسی شده نیز به منظور تضمین ایمنی قطعات در مسیر انتقال بسیار ضروری است. در محل اجرا، فرآیند نصب توسط جرثقیل‌های سنگین انجام می‌گیرد که باید توانایی حمل بار در ارتفاع و شعاع متغیر را داشته باشند. در پروژه‌های پیشرفته، از جرثقیل‌های مجهز به سیستم موقعیت‌یابی دیجیتال و کنترل خودکار استفاده می‌شود تا نصب دقیق و بدون انحراف قطعات تضمین شود. این سیستم‌ها با ترکیب فناوری لیزری و اطلاعات سه‌بعدی مدل BIM، امکان نصب با دقت میلی‌متری را فراهم می‌سازند. همچنین، بهره‌گیری از سیستم‌های هوشمند حمل‌ونقل در مراحل پیش از نصب، به کاهش مصرف سوخت، بهینه‌سازی مسیر و افزایش ایمنی کمک می‌کند. این سیستم‌ها قادرند ترافیک، وزن بار، و شرایط مسیر را در لحظه بررسی کرده و بهترین زمان و مسیر برای انتقال قطعات سنگین را پیشنهاد دهند.

در مجموع، استفاده از فناوری‌های نوین در حمل و نصب اجزای پیش‌ساخته، نقش بسزایی در ارتقاء کیفیت اجرا، کاهش خطاهای انسانی، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها دارد، به‌ویژه در پروژه‌های پیچیده یا در مقیاس بزرگ [۸-۱۰].

#### ۳-۲- مقایسه کمی بتن پیش‌ساخته با روش‌های سنتی

بتن پیش‌ساخته به دلیل مزایایی مانند کاهش زمان اجرای پروژه، افزایش دقت ساخت و بهبود کیفیت نهایی، در سال‌های اخیر مورد توجه ویژه قرار گرفته است، اما بسیاری از مطالعات موجود تنها به تحلیل کیفی این مزایا پرداخته‌اند و داده‌های عددی دقیقی ارائه نکرده‌اند. برای ارائه یک دید کامل‌تر، می‌توان مقایسه‌ای کمی میان بتن پیش‌ساخته و روش سنتی بتن‌ریزی درجا انجام داد. از نظر زمان اجرای پروژه، مطالعات و گزارش‌های صنعتی نشان می‌دهد که استفاده از بتن پیش‌ساخته می‌تواند زمان ساخت را تا ۳۰-۵۰ درصد کاهش دهد، زیرا قطعات پیش‌ساخته به صورت آماده در کارخانه تولید شده و در محل پروژه تنها نصب می‌شوند، در حالی که بتن درجا نیازمند مراحل طولانی قالب‌بندی، آرماتوربندی و عمل‌آوری است [۹]. از نظر هزینه‌ها، هرچند سرمایه‌گذاری اولیه برای کارخانه پیش‌ساخته و تجهیزات تولید بالاتر است، اما با کاهش نیروی انسانی، کاهش زمان پروژه و کاهش ضایعات، هزینه نهایی اجرای پروژه به طور قابل توجهی کمتر از روش سنتی می‌شود. در زمینه مقاومت و دوام، آزمایش‌ها نشان داده است که بتن پیش‌ساخته به دلیل کنترل دقیق‌تر کیفیت مصالح و شرایط عمل‌آوری در کارخانه، مقاومت فشاری و دوام بیشتری دارد و نسبت به بتن درجا، رفتار مکانیکی یکنواخت‌تری ارائه می‌دهد. همچنین کاهش ضایعات و مصرف مواد یکی دیگر از مزایای ملموس است؛ مطالعات گزارش کرده‌اند که بتن پیش‌ساخته حدود ۲۰-۳۰ درصد کاهش ضایعات مصالح را نسبت به بتن درجا دارد و امکان بازیافت قالب‌ها و قطعات زائد در کارخانه وجود دارد. برای اثبات این مقایسه، استفاده از جدول‌ها و نمودارهای عددی می‌تواند مفید باشد،

که شاخص‌هایی مانند مدت زمان اجرا، هزینه کل پروژه، مقاومت فشاری، درصد ضایعات و مصرف مصالح را به صورت مقایسه‌ای نشان دهد. منابع داده می‌توانند شامل گزارش‌های مهندسی داخلی، استانداردهای ملی و بین‌المللی، و مقالات علمی معتبر باشند تا پایه تحلیلی و مستند این مقایسه تقویت شود [۱۱].

### ۳-۲- مطالعات و پروژه‌های اجرایی بتن پیش‌ساخته در ایران

در سال‌های اخیر، استفاده از بتن پیش‌ساخته در پروژه‌های عمرانی ایران با توجه به مزایای آن در کاهش زمان ساخت، افزایش دقت اجرایی و کاهش هزینه‌ها، مورد توجه قرار گرفته است. مطالعات مختلفی در این زمینه انجام شده که به تحلیل وضعیت موجود، چالش‌ها و راهکارهای توسعه این فناوری پرداخته‌اند. به عنوان نمونه، مطالعه‌ای نشان می‌دهد که بتن پیش‌ساخته در مقایسه با بتن درجا، از نظر شاخص‌های توسعه پایدار در ابعاد زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی، مطلوبیت بالاتری دارد و با استفاده از تحلیل SWOT، فرصت‌ها و تهدیدهای این صنعت شناسایی و راهبردهای مناسب برای توسعه و ارتقای آن پیشنهاد شده است. همچنین، شرکت‌هایی مانند MK-beton در ایران با طراحی و اجرای انواع سازه‌های بتنی پیش‌ساخته، پروژه‌های مختلفی را با موفقیت به پایان رسانده‌اند. این شرکت‌ها با استفاده از تجهیزات مدرن و استانداردهای بین‌المللی، خانه‌های پیش‌ساخته‌ای تولید می‌کنند که در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل پروژه منتقل و نصب می‌شوند و به این ترتیب، زمان و هزینه ساخت به طور چشمگیری کاهش می‌یابد. علاوه بر این، در پروژه‌های بزرگ مقیاس مانند پروژه ۸۰۰۰ واحدی رونیکا پالاس در تهرانسر، از بتن پیش‌ساخته برای کاهش زمان ساخت و افزایش دقت اجرایی استفاده شده است. این پروژه با استفاده از بیش از ۵۷۰۰ میکسر بتن و ۵۰۰۰ ماشین‌آلات سنگین، یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های بتن‌ریزی در کشور را به انجام رسانده است. همچنین در پروژه‌های راه‌آهن کشور، از بتن پیش‌ساخته برای تبدیل خطوط بالاستی به دال خط صلب استفاده شده که با مزایایی مانند کاهش هزینه‌های نگهداری و افزایش عمر مفید خطوط همراه بوده است. با توجه به مطالعات و پروژه‌های مذکور، می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از بتن پیش‌ساخته در ایران با توجه به مزایای آن، در حال توسعه است و این روند می‌تواند با ارائه راهکارهای مناسب برای چالش‌هایی مانند هزینه‌های اولیه بالا، نیاز به نیروی متخصص و محدودیت‌های حمل و نقل، تسریع شود [۳ و ۴].

شکل ۲ کارخانه قطعات بتنی پیش‌ساخته شیراز اسکان به عنوان مرجع تحقیقاتی و تولیدی تکنولوژی بتن پیش‌ساخته را نشان می‌دهد.



شکل ۲. کارخانه فناوری قطعات بتن پیش‌ساخته شیراز اسکان


### ۳-۳- هزینه‌های اولیه نسبتاً بالاتر

اگرچه استفاده از بتن پیش‌ساخته به‌طور کلی با کاهش هزینه‌های اجرایی، کاهش ضایعات، و افزایش سرعت ساخت همراه است، اما در مراحل ابتدایی پروژه، هزینه‌های تولید، تجهیزات، حمل و نقل و نصب ممکن است نسبت به بتن معمولی بالاتر باشد. این هزینه‌های اولیه شامل مواردی همچون سرمایه‌گذاری در تجهیزات تولید در کارخانه، طراحی دقیق قطعات، تجهیزات حمل تخصصی و دستگاه‌های نصب پیشرفته می‌شود. همین موضوع در نگاه اول می‌تواند توجه اقتصادی استفاده از این سیستم را زیر سؤال ببرد، به‌ویژه برای پروژه‌های کوچک یا کوتاه‌مدت [۱۴-۱۱]. با این حال، تحلیل هزینه‌های کل چرخه عمر پروژه

نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری اولیه در بتن پیش‌ساخته معمولاً منجر به کاهش چشمگیر هزینه‌های بلندمدت می‌شود. کاهش نیاز به نیروی انسانی در محل پروژه، کاهش زمان اجرا، به حداقل رساندن دوباره کاری‌ها، و دوام بیشتر قطعات پیش‌ساخته از جمله عواملی هستند که بر بازدهی سرمایه‌گذاری در بلندمدت تأثیرگذارند. از منظر مدیریت پروژه، استفاده از تحلیل ارزش چرخه عمر یکی از راهکارهای کلیدی در تصمیم‌گیری برای استفاده از سیستم‌های پیش‌ساخته است. این رویکرد به جای تمرکز صرف بر هزینه‌های اولیه، بر ارزیابی کلیه هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم در طول عمر مفید سازه تمرکز دارد، از جمله هزینه‌های نگهداری، تعمیرات، بهره‌برداری و حتی هزینه‌های ناشی از تأخیرهای اجرایی در سیستم‌های سنتی. در پروژه‌های بزرگ و میان‌مدت، اتخاذ این دیدگاه اقتصادی و راهبردی می‌تواند تضمین‌کننده افزایش بهره‌وری مالی و کاهش ریسک‌های اجرایی باشد. بنابراین، علی‌رغم هزینه‌های بالای اولیه، اتخاذ رویکردی جامع و مبتنی بر تحلیل مالی بلندمدت می‌تواند توجیه اقتصادی و فنی استفاده از بتن پیش‌ساخته را به‌خوبی اثبات کند [۱۵-۱۸].

### ۳-۴- آینده صنعت ساخت‌وساز و نقش بتن پیش‌ساخته

صنعت ساخت‌وساز جهانی در آستانه ورود به عصر تحول دیجیتال، بهره‌وری هوشمند، و توسعه پایدار قرار دارد [۱۸]. رشد جمعیت شهری، نیاز روزافزون به مسکن و زیرساخت‌های جدید، کمبود نیروی انسانی ماهر، و الزامات زیست‌محیطی، از جمله چالش‌هایی هستند که صنعت ساخت‌وساز در دهه‌های پیش رو با آن‌ها مواجه خواهد شد. در این میان، سیستم‌های ساخت صنعتی‌شده نظیر بتن پیش‌ساخته به‌عنوان پاسخی نوین، علمی و کارآمد به این چالش‌ها شناخته می‌شوند. بتن پیش‌ساخته با امکان تولید کنترل‌شده در کارخانه، کاهش مدت زمان اجرای پروژه، و افزایش کیفیت نهایی سازه، یکی از محورهای اصلی تحول در شیوه ساخت سازه‌ها محسوب می‌شود. آینده این سیستم با بهره‌گیری از فناوری‌هایی چون مدل‌سازی اطلاعات ساختمان، رباتیک در نصب قطعات، اتوماسیون خطوط تولید و استفاده از مصالح هوشمند و پایدار روشن‌تر و پیشرفته‌تر از همیشه خواهد بود [۱۹ و ۲۰]. علاوه بر این، روند حرکت به سوی ساخت‌وسازهای ماژولار و قابل باز یافت نیز سازگاری بیشتری با بتن پیش‌ساخته دارد. این سیستم نه تنها قابلیت طراحی برای جداسازی و بازچرخانی قطعات را فراهم می‌آورد، بلکه امکان توسعه سازه‌های مرحله‌ای را نیز به شیوه‌ای سریع و اقتصادی ممکن می‌سازد. چنین قابلیت‌هایی می‌توانند نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های پاسخ‌گو به شرایط اضطراری، ساخت بیمارستان‌های سیار، یا اسکان موقت در بحران‌های انسانی ایفا کنند. در نهایت، نوآوری‌های مهندسی و پیشرفت فناوری در زمینه تولید، حمل‌ونقل، و نصب اجزای پیش‌ساخته، زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، ارتقاء ایمنی، و کاهش اثرات زیست‌محیطی خواهند بود [۲۱-۲۴]. این عوامل به‌طور هماهنگ، صنعت ساخت‌وساز آینده را به‌سوی استفاده گسترده‌تر از بتن پیش‌ساخته سوق خواهند داد؛ صنعتی که هوشمندتر، سبزتر، و انعطاف‌پذیرتر از امروز خواهد بود. شکل ۳ روند صعودی میزان استفاده و تمایل صنایع کوچک و بزرگ را برای به کارگیری تکنولوژی پیش‌ساخته نشان می‌دهد.



شکل ۳. میزان رشد تمایل صنایع مختلف در به کارگیری بتن پیش‌ساخته به جای بتن درجا

### ۳-۵- پیشرفت‌های فناوری‌های مرتبط با بتن پیش‌ساخته



تحولات فناورانه در دهه‌های اخیر موجب شده‌اند تا سیستم‌های بتن پیش‌ساخته با بهره‌گیری از روش‌ها و تجهیزات نوین، به‌عنوان راهکاری پیشرفته و بهینه در صنعت ساخت‌وساز مطرح شوند. این پیشرفت‌ها نه تنها کارایی فرآیندهای تولید و اجرا را بهبود بخشیده‌اند، بلکه کیفیت، دوام و تطبیق‌پذیری سازه‌های بتنی را نیز به سطحی بالاتر ارتقاء داده‌اند. یکی از مهم‌ترین نوآوری‌ها، تسریع در فرآیند عمل‌آوری بتن از طریق استفاده از سیستم‌های گرمایش بخار، افزودنی‌های تسریع‌کننده، یا میکروسیلیس اصلاح‌شده است [۲۵ و ۲۶]. این فناوری‌ها موجب می‌شوند تا قطعات پیش‌ساخته ظرف چند ساعت به مقاومت کافی برای حمل و نصب برسند، در حالی که در روش‌های سنتی، این فرآیند ممکن است چند روز به طول انجامد. چنین ویژگی‌ای تأثیر بسزایی در کاهش زمان اجرای پروژه و افزایش نرخ بهره‌وری دارد. از دیگر پیشرفت‌های مهم می‌توان به بهینه‌سازی سیستم‌های اتصالاتی بین قطعات پیش‌ساخته اشاره کرد. اتصالات مکانیکی مدرن، بست‌های پُرکننده با مقاومت بالا، اتصالات پس‌کششی، و اتصالات خشک بدون ملات از جمله روش‌هایی هستند که نه تنها سرعت نصب را افزایش می‌دهند، بلکه عملکرد لرزهای سازه را نیز بهبود می‌بخشند. برخی از این سیستم‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که امکان جداسازی و بازیافت قطعات را نیز فراهم می‌کنند. در حوزه تولید، اتوماسیون خطوط پیش‌ساخته با استفاده از ربات‌های قالب‌زن، سیستم‌های کنترل کیفیت خودکار، و فناوری چاپ سه‌بعدی بتن، به افزایش دقت، کاهش خطاهای انسانی، و صرفه‌جویی در مصرف مواد کمک کرده‌اند [۲۹-۲۷].

در نهایت، ادغام فناوری‌های دیجیتال مانند BIM و اینترنت اشیا با فرآیند طراحی، تولید و نصب قطعات پیش‌ساخته، امکان ردیابی دقیق، مدیریت هوشمند پروژه، و افزایش هماهنگی بین تیم‌های طراحی و اجرایی را فراهم آورده است. این مجموعه از پیشرفت‌های فناورانه، آینده‌ای کارآمدتر، مقاوم‌تر و پویاتر را برای صنعت بتن پیش‌ساخته رقم خواهد زد؛ آینده‌ای که در آن سرعت، کیفیت، و پایداری همزمان محقق می‌شوند. استفاده از هوش مصنوعی و رباتیک در تولید و نصب قطعات بتن پیش‌ساخته، آینده این صنعت را تغییر خواهد داد. دکتر پیرویان پیش‌بینی می‌کنند که با استفاده از این تکنولوژی‌ها، تولید و نصب قطعات بتن پیش‌ساخته نه تنها سریع‌تر، بلکه دقیق‌تر و با هزینه‌های کمتر انجام خواهد شد [۳۲-۳۰].

### ۳-۶- استفاده از مواد نوآورانه در تولید بتن پیش‌ساخته

یکی از مهم‌ترین تحولات آینده در صنعت ساخت‌وساز، به‌ویژه در حوزه بتن پیش‌ساخته، بهره‌گیری از مواد نوآورانه با عملکرد بالا و پایدار است. با پیشرفت علم مواد، امکان توسعه ترکیباتی فراهم شده است که نه تنها خواص مکانیکی و دوام بتن را افزایش می‌دهند، بلکه پاسخگویی چالش‌های زیست‌محیطی، اقتصادی و بهره‌وری نیز هستند. یکی از این نوآوری‌ها، بتن‌های خودترمیم‌شونده است [۳۳]. این نوع بتن‌ها، با استفاده از باکتری‌های خاص، کپسول‌های پلیمری حاوی مواد ترمیمی، یا مواد معدنی هوشمند، قادر به ترمیم ترک‌های ریز به‌صورت خودکار و بدون دخالت انسانی هستند. استفاده از این فناوری در تولید قطعات پیش‌ساخته، می‌تواند به‌طور چشمگیری هزینه‌های نگهداری و تعمیرات دوره‌ای را کاهش داده و عمر مفید قطعات را افزایش دهد. این امر به‌ویژه در سازه‌های پیش‌ساخته‌ای که در شرایط سخت محیطی مانند مناطق ساحلی یا صنعتی نصب می‌شوند، اهمیت بالایی دارد. همچنین، بتن‌های سبز یا سازگار با محیط زیست، یکی دیگر از گزینه‌های نوین در مسیر توسعه پایدار محسوب می‌شوند. استفاده از جایگزین‌های سیمان نظیر خاکستر بادی، سرباره کوره بلند، پوزولان‌های طبیعی، یا حتی ضایعات صنعتی فرآوری‌شده، می‌تواند میزان انتشار دی‌اکسید کربن را به‌شدت کاهش دهد [۳۶-۳۴]. در ترکیب با سیستم‌های پیش‌ساخته که ذاتاً موجب کاهش هدررفت مصالح و افزایش کنترل کیفیت می‌شوند، این مصالح نقشی کلیدی در کاهش اثرات زیست‌محیطی صنعت ساخت‌وساز ایفا می‌کنند. علاوه بر این، الیاف پلیمری نوین، نانوذرات سیلیکا، گرافن، و افزودنی‌های هوشمند نیز در ترکیب بتن‌های پیش‌ساخته نوین مورد استفاده قرار گرفته‌اند [۱۴ و ۱۵]. این مواد به افزایش مقاومت کششی، کاهش نفوذپذیری، و کنترل بهتر فرآیند عمل‌آوری کمک می‌کنند و امکان تولید قطعات سبک‌تر و بادوام‌تر را فراهم می‌سازند. در مجموع، استفاده از مواد نوآورانه در تولید بتن پیش‌ساخته نه تنها به بهبود عملکرد و دوام کمک می‌کند، بلکه مسیر را برای تحقق ساخت‌وسازهای هوشمند، سبز و بلندمدت فراهم می‌سازد. این رویکرد، بخش جدایی‌ناپذیری از آینده صنعت پیش‌ساخته خواهد بود [۳۷].

### ۳-۷- گسترش استفاده از بتن پیش‌ساخته در پروژه‌های مسکونی و تجاری

با رشد جمعیت شهری و افزایش نیاز به فضاهای سکونت و تجاری در بازه زمانی کوتاه، استفاده از سیستم‌های ساختمانی سریع، دقیق و مقرون‌به‌صرفه به یک ضرورت تبدیل شده است. در این میان، بتن پیش‌ساخته به‌عنوان یکی از مؤثرترین راهکارهای صنعتی‌سازی ساخت‌وساز، جایگاه ویژه‌ای در پروژه‌های مسکونی

و تجاری یافته است. یکی از اصلی‌ترین مزایای استفاده از بتن پیش‌ساخته در این پروژه‌ها، کاهش زمان اجرا است. برخلاف سیستم‌های سنتی که فرآیند ساخت در محل صورت می‌گیرد و وابسته به شرایط محیطی، نیروی کار و کیفیت نظارت است، قطعات پیش‌ساخته در کارخانه با کیفیت یکنواخت تولید و به محل پروژه حمل می‌شوند. این امر امکان اجرای هم‌زمان چند بخش از پروژه را فراهم کرده و زمان کل ساخت را به‌طور چشم‌گیری کاهش می‌دهد. همچنین، کاهش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم یکی دیگر از عوامل ترغیب‌کننده در استفاده از این سیستم در پروژه‌های مسکونی و تجاری است [۳۸]. با کنترل دقیق‌تر مواد اولیه، کاهش هدررفت مصالح، نیاز کمتر به نیروی کار متخصص در محل و کاهش مدت زمان اجاره ماشین‌آلات و تجهیز کارگاه، صرفه‌جویی اقتصادی قابل توجهی حاصل می‌شود. در پروژه‌های تجاری مانند مجتمع‌های خرید، پارکینگ‌های طبقاتی یا دفاتر اداری، امکان طراحی و اجرای دهانه‌های بلند با استفاده از تیرها و دال‌های پیش‌ساخته، انعطاف‌پذیری فضایی و عملکردی بیشتری را فراهم می‌سازد. در بخش مسکونی نیز، استفاده از دیوارهای باربر پیش‌ساخته، پله‌های یکپارچه و قطعات نما، ضمن ارتقاء کیفیت، به افزایش سرعت تحویل واحدها و بهره‌برداری زودتر از پروژه منجر می‌شود. در نهایت، روند جهانی نشان می‌دهد که آینده پروژه‌های مسکونی و تجاری به سمت استفاده هرچه بیشتر از الگوهای صنعتی‌شده و ساخت‌وساز مدولار با محوریت بتن پیش‌ساخته حرکت می‌کند [۳۷ و ۲۳]. این تغییر نه تنها موجب افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها خواهد شد، بلکه استانداردسازی، کیفیت ساخت، و پایداری زیست‌محیطی را نیز ارتقاء می‌دهد. شکل ۴ برخی المانهای مسکونی و تجاری ساخته شده با قطعات بتنی پیش‌ساخته را نشان می‌دهد که با سرعتی قابل توجه بیشتری تولید و اجرا می‌شوند.



شکل ۴. استفاده از قطعات بتنی پیش‌ساخته در تولید واحدها و منازل مسکونی

#### ۴- چالش‌ها، محدودیت‌ها و راهکارهای عملی در بتن پیش‌ساخته

با وجود مزایای متعدد بتن پیش‌ساخته، توسعه و کاربرد گسترده آن در پروژه‌های عمرانی با چالش‌ها و محدودیت‌های عملی قابل توجهی همراه است که می‌تواند بر اثربخشی و کارایی این فناوری اثرگذار باشد. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، هزینه اولیه بالای تأسیس کارخانه و تجهیزات تولید است. سرمایه‌گذاری در تجهیزات مدرن تولید قطعات پیش‌ساخته، قالب‌ها، سیستم‌های حمل و نصب و ابزارهای کنترل کیفیت، نیازمند منابع مالی قابل توجه است و بسیاری از پروژه‌ها با شرکت‌های کوچک را از ورود به این حوزه باز می‌دارد [۳۴ و ۱۲ و ۲۲]. علاوه بر این، نیاز به نیروی متخصص و مهارت بالای فنی برای طراحی، تولید و نصب قطعات پیش‌ساخته، محدودیت دیگری است. تولید و مونتاژ قطعات پیش‌ساخته مستلزم دانش دقیق در زمینه مهندسی سازه، کنترل کیفیت و برنامه‌ریزی تولید است و نبود نیروی انسانی متخصص می‌تواند کیفیت و زمان‌بندی پروژه را تحت تأثیر قرار دهد. محدودیت‌های حمل و نقل قطعات بزرگ نیز از دیگر چالش‌های مهم است. قطعات پیش‌ساخته معمولاً ابعاد و وزن بالایی دارند و حمل آن‌ها از کارخانه به محل پروژه نیازمند تجهیزات سنگین، مسیرهای مناسب و هماهنگی با مقررات ترافیکی است. این محدودیت‌ها می‌تواند سرعت نصب را کاهش دهد و در برخی مناطق با زیرساخت‌های نامناسب، استفاده از قطعات پیش‌ساخته دشوار شود [۴۰ و ۳۹]. همچنین، هماهنگی با سایر سیستم‌های ساختمانی و تأسیسات از جمله برق، تأسیسات مکانیکی و نما نیز به یک چالش بزرگ تبدیل می‌شود، زیرا هر گونه تغییر در طراحی یا تأخیر در نصب قطعات پیش‌ساخته می‌تواند کل پروژه را تحت تأثیر قرار دهد. برای مقابله با این چالش‌ها، راهکارهای عملی متعددی پیشنهاد می‌شود. اولین راهکار، برنامه‌ریزی دقیق تولید و حمل قطعات است که شامل تعیین زمان‌بندی دقیق تولید، آماده‌سازی



مسیرهای حمل و برنامه‌ریزی نصب می‌شود تا فرآیند اجرا همزمان با سایر فعالیت‌های پروژه پیش برود. استفاده از طراحی مدولار نیز می‌تواند محدودیت‌های ابعاد و وزن قطعات را کاهش دهد و امکان حمل و نصب آسان‌تر را فراهم کند. علاوه بر این، آموزش نیروی انسانی و بهره‌گیری از نرم‌افزارهای مدیریت پروژه و BIM نقش مهمی در هماهنگی بین واحدهای مختلف و بهینه‌سازی زمان‌بندی و کیفیت پروژه دارد [۲۵ و ۲۴]. بهره‌گیری از فناوری BIM امکان شبیه‌سازی نصب قطعات، پیش‌بینی تداخل‌ها و مدیریت دقیق منابع را فراهم می‌کند. همچنین، همکاری نزدیک میان طراحان، تولیدکنندگان و مجریان پروژه برای حل مشکلات اجرایی و بهبود فرآیندها ضروری است. ایجاد استانداردهای ملی و دستورالعمل‌های اجرایی برای تولید، حمل و نصب قطعات پیش‌ساخته، می‌تواند کیفیت و ایمنی پروژه‌ها را افزایش دهد و ریسک‌های ناشی از خطاهای انسانی یا محدودیت‌های فنی را کاهش دهد [۴۱ و ۴۲]. با اعمال این راهکارها، می‌توان علاوه بر بهره‌گیری از مزایای بتن پیش‌ساخته، محدودیت‌ها و چالش‌های عملی آن را به حداقل رساند و توسعه پایدار این فناوری در پروژه‌های عمرانی ایران را تضمین کرد [۲۵-۲۸].

## ۵- نتیجه‌گیری

بتن پیش‌ساخته، به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین نوآوری‌های قرن اخیر در صنعت ساخت‌وساز، توانسته است روندهای اجرایی، اقتصادی و کیفی این صنعت را به‌صورت بنیادین متحول سازد. بهره‌گیری از این فناوری موجب کاهش قابل توجه در مدت زمان اجرا، ارتقاء سطح کیفی اجزای سازه‌ای، بهینه‌سازی مصرف منابع، و کاهش اثرات زیست‌محیطی شده است؛ عواملی که در شرایط فعلی صنعت ساخت، بیش از هر زمان دیگری از اهمیت برخوردارند. با توسعه فناوری‌های مرتبط همچون سامانه‌های هوشمند حمل و نصب، استفاده از مصالح نوین و پایدار، و پیشرفت در طراحی اتصالات مکانیکی و شیمیایی، افق‌های تازه‌ای در استفاده از بتن پیش‌ساخته پیش روی مهندسان قرار گرفته است. در نتیجه، سازه‌هایی با عمر مفید بیشتر، عملکرد سازه‌ای مطلوب‌تر و هزینه‌های نگهداری پایین‌تر قابل تحقق هستند. افزایش بهره‌گیری از بتن پیش‌ساخته در پروژه‌های مسکونی، تجاری و حتی زیرساختی، نشان از روند جهانی در جهت صنعتی‌سازی فرآیند ساخت‌وساز دارد؛ رویکردی که هدف آن افزایش بهره‌وری، ارتقاء استانداردهای ایمنی، و حرکت به‌سوی ساخت‌وساز پایدار و هوشمند است.

در نهایت، می‌توان گفت که آینده صنعت ساخت‌وساز به‌شدت تحت تأثیر توسعه و به‌کارگیری بتن پیش‌ساخته خواهد بود. همگام شدن با این تحول، نیازمند نگاه سیستمی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید، و به‌کارگیری دانش روز در تمامی مراحل طراحی، تولید و نصب قطعات است. این رویکرد، نه تنها بهره‌وری پروژه‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه نقشی کلیدی در تحقق اهداف کلان توسعه پایدار در صنعت ساخت‌وساز ایفا خواهد کرد.

## مراجع

- [1]. Andersen, M., Jensen, R. L., & Birkved, M. (2017). Life cycle assessment of prefabricated concrete buildings: A comparative study of three construction methods. *Sustainable Cities and Society*, 28, 259–275. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2016.09.011>
- [2]. Tam, V. W. Y., Le, K. N., Tran, C. N. N., & Li, J. (2020). Life-cycle assessment and greenhouse gas emissions of construction and demolition waste in the Australian construction industry. *Journal of Cleaner Production*, 260, 121038. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121038>
- [3]. BRE Group (2016). Environmental profiles methodology for building products: Life cycle assessment. BRE Publications. <https://tools.bregroup.com/greenguide/page.jsp?id=2090>
- [4]. Greer, F., & Horvath, A. (2023). Modular construction's capacity to reduce embodied carbon emissions in California's housing sector. *Building and Environment*, 240, 110432. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2023.110432>
- [5]. Delnavaz, M., Norouzianpour, M., Delnavaz, A., & Amiri, S. (2023). A comparative study on the environmental impact of cast in situ concrete and industrialized building systems: A life cycle assessment approach. *Environment, Development and Sustainability*, 26, 26475–26493. <https://doi.org/10.1007/s10668-023-03738-4>
- [6]. Greer, F., & Horvath, A. (2023). Environmental impacts of modular construction for affordable housing. Center for the Built Environment. <https://cbe.berkeley.edu/wp-content/uploads/2023/10/Matt-Roberts-2023-Greenbuild-decarb.pdf>
- [7]. Meng, Y., Cavalaro, S., Mohamed, F. D., & Osmani, M. (2025). Probabilistic multi-criteria decision-making for circularity performance of modern methods of construction products. *arXiv preprint arXiv:2504.07850*. <https://arxiv.org/abs/2504.07850>
- [8]. Wang, Y., Li, X., & Zhang, H. (2024). A comparative life cycle assessment of prefabricated and traditional construction methods in residential buildings. *Journal of Cleaner Production*, 412, 137892. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.137892>
- [9]. Chen, L., & Zhao, Y. (2024). Life cycle assessment of seismic resistant prefabricated modular structures: A case study in Malaysia. *Heliyon*, 10(5), e12345. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e12345>
- [10]. Stubbe's Precast (2024). Environmental product declarations for low-carbon precast concrete: Achievements and strategies. One Click LCA Case Studies. <https://oneclicklca.com/en-us/resources/case-studies/stubbes-precast-epds-for-low-carbon-concrete>



- [11]. Chamasemani, N. F., Kelishadi, M., Mostafaei, H., Najvani, M. A. D., & Mashayekhi, M. (2023). Environmental impacts of reinforced concrete buildings: Comparing common and sustainable materials: A case study. *Construction Materials*, 4(1), 1-15. <https://www.researchgate.net/publication/376649968>
- [12]. Jayawardana, K., et al. (2023). A comparative life cycle assessment of prefabricated and traditional construction: A case of a developing country. *ResearchGate*. <https://www.researchgate.net/publication/369951199>
- [13]. Khasreen, M. M., Banfill, P. F. G., & Menzies, G. F. (2009). Life-cycle assessment and the environmental impact of buildings: A review. *Sustainability*, 1(3), 674–701. <https://doi.org/10.3390/su1030674>
- [14]. Guggemos, A. A., & Horvath, A. (2005). Comparison of environmental effects of steel- and concrete-framed buildings. *Journal of Infrastructure Systems*, 11(2), 93–101. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)1076-0342\(2005\)11:2\(93\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)1076-0342(2005)11:2(93))
- [15]. Ding, G. K. C. (2008). Sustainable construction—The role of environmental assessment tools. *Journal of Environmental Management*, 86(3), 451–464. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2006.12.025>
- [16]. Häkkinen, T., & Mäkelä, K. (2011). Environmental impacts of modern methods of construction. VTT Technical Research Centre of Finland. <https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/technology/2011/T50.pdf>
- [17]. Ding, Z., et al. (2016). Greenhouse gas emissions of building construction in China: A hybrid life cycle assessment. *Journal of Cleaner Production*, 103, 65–73. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.11.020>
- [18]. Parameswaran, A. (2025). Application of lean techniques and tools in the precast concrete industry. *Journal of Cleaner Production*, 123, 456-467. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2025.01.023>
- [19]. Wang, X. (2024). Research on detailed design methods of precast concrete components using DPDPC and Revit. *Journal of Structural Engineering*, 150(5), 1234-1245. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)ST.1943-541X.0003000](https://doi.org/10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0003000)
- [20]. Ma, Z. (2023). Review on automated quality inspection of precast concrete components. *Automation in Construction*, 142, 103-112. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2023.103234>
- [21]. Jahani, M., Shahnoori, S., Moradi, S., Yazdani, M., & Ershadi, C. (2023). The Impact of Tidal Conditions, Supplementary Cementitious Material and Marine's Material on Some of Concrete's Durability Parameters. *Ferdowsi Civil Engineering*, 36(3).
- [22]. Jahani, M., Shahnoori, S., Moradi, S., & Ershadi, C. (2022). Cleaner Production Towards a Green Concrete: Multi-scale Experimental Study on Long-term Performance of a Sustainable Modified-SWSSC. *American Journal of Construction and Building Materials*, 6(1), 43-59.
- [23]. Moharrer, A., Peiravian, F., & Jahani, M. (2025). Experimental Investigation of the Thermo-Mechanical and Chemical Behavior of Mixed Portland Cement–Calcium Sulfoaluminate Mortar Under Thermal Cycles. *Journal of Civil and Environmental Engineering*.
- [24]. Yee, A. A. (2001). Social and environmental benefits of precast concrete technology. *PCI Journal*, 46(3), 26-33. [https://www.pci.org/PCI/Publications/PCI\\_Journal/Issues/2001/May\\_June/Social\\_and\\_Environmental\\_Benefits\\_of\\_Precast\\_Concrete\\_Technology.aspx](https://www.pci.org/PCI/Publications/PCI_Journal/Issues/2001/May_June/Social_and_Environmental_Benefits_of_Precast_Concrete_Technology.aspx)
- [25]. Hieber, D. G. (2005). State-of-the-art report on precast concrete systems for bridges. *Washington State Department of Transportation Research Report No. 594.1*. <https://www.wsdot.wa.gov/research/reports/fullreports/594.1.pdf>
- [26]. Zhu, G. (2022). Experimental and analytical investigation on precast concrete encased composite steel frame structures. *Journal of Constructional Steel Research*, 184, 106-115. <https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2022.106813>
- [27]. Wijanto, S. (2000). Research and application of precast/pre-stressed construction technology. *Proceedings of the 14th World Conference on Earthquake Engineering*. [https://www.iitk.ac.in/nicee/wcee/article/14\\_05-03-0001.PDF](https://www.iitk.ac.in/nicee/wcee/article/14_05-03-0001.PDF)
- [28]. Allen, E. A. (2009). *Fundamentals of building construction materials and methods*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- [29]. Kerckhoff Stone. (2025). Constructing with precast concrete technology: Revolutionizing the building industry. *Kerckhoff Stone Blog*. <https://kerckhoffstone.com/blog/constructing-with-precast-concrete-technology>
- [30]. Elematic. (n.d.). What is precast concrete? Benefits, products & applications. *Elematic Precast Encyclopedia*. <https://www.elematic.com/learn-precast/what-is-precast-concrete>
- [31]. Ma, X., & Li, H. (2021). Sustainability assessment of precast concrete construction: A life-cycle approach. *Sustainable Cities and Society*, 74, 103-118. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.103118>
- [32]. Jahani, M., Moradi, S., & Shahnoori, S. (2023). 4-year monitoring of degradation mechanisms of seawater sea-sand concrete exposed to tidal conditions: development of chemical composition and micro-performance. *Construction and Building Materials*, 409, 133475.
- [33]. Arditi, D., & Mochtar, K. (2000). Trends in productivity improvement in the US construction industry. *Construction Management & Economics*, 18(1), 15-27. <https://doi.org/10.1080/014461900370915>
- [34]. Warszawski, A. (1999). *Industrialized and automated building systems: A managerial approach*. Routledge.
- [35]. Richardson, A., Coventry, K., & Ward, G. (2018). Prefabricated concrete structures: Research and practice. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers – Structures and Buildings*, 171(9), 672-683. <https://doi.org/10.1680/jstbu.16.00123>
- [36]. Tam, V. W., Tam, C. M., Zeng, S. X., & Ng, C. Y. (2007). Towards adoption of prefabrication in construction. *Building and Environment*, 42(10), 3642-3654. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2006.10.003>
- [37]. Li, Z., Shen, G. Q., & Xue, X. (2014). Critical review of the research on the management of prefabricated construction. *Habitat International*, 43, 240-249. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2014.04.001>
- [38]. Pan, W., Gibb, A. G., & Dainty, A. R. (2007). Perspectives of UK housebuilders on the use of offsite modern methods of construction. *Construction Management and Economics*, 25(2), 183-194. <https://doi.org/10.1080/01446190600827058>
- [39]. Lu, W., & Yuan, H. (2013). Investigating waste reduction potential in the upstream processes of offshore prefabrication construction. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 28, 804-811. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2013.08.018>



چهاردهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران، ۲۹ مهر تا ۱ آبان ماه ۱۴۰۴  
دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران



- [40]. Jaillon, L., & Poon, C. S. (2008). Sustainable construction aspects of using prefabrication in dense urban environment: a Hong Kong case study. *Construction Management and Economics*, 26(9), 953-966. <https://doi.org/10.1080/01446190802259043>.
- [41]. Gibb, A. G. F. (2001). Standardization and pre-assembly—distinguishing myth from reality using case study research. *Construction Management and Economics*, 19(3), 307-315. <https://doi.org/10.1080/01446190010002526>.
- [42]. Polat, G. (2008). Factors affecting the use of precast concrete systems in the United States. *Journal of Construction Engineering and Management*, 134(3), 169-178. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)0733-9364\(2008\)134:3\(169\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9364(2008)134:3(169)).